



说明:

- 1. 板房厂12米宽8米高6.5米
- 2. 板房正面设2组活动门(4×4米),
- 3. 在粉碎设备4个主要粉尘区域设4个吸风口,
- 4. 主管道在方便维修位置设一检修口, 内部有防护网, 方便塑料板材吸入管道后的阻拦及清理